

ALLEGATO 3

VALORI ECONOMICI UNITARI DI RIFERIMENTO

Tipologia Impianto	Costo/km (k€)	Costo/n (k€)
- Linea in cavo sotterraneo esercizio kV 27,5	195,00	
- Linea in cavo sotterraneo esercizio kV 10/20	150,00	
- Doppia linea in cavo sotterraneo x collegamento entra-esce su cavo esistente – kV 27,5	240,00	
- Idem c. s. – kV 10/20	185,00	
- Stallo MT in Cabina Primaria (interruttore SF6 kV 27,5)		85,00
- Idem c.s. (“ “ kV 10/20		55,00
- Dispositivo sezionamento in cab. secondaria kV 10/20		8,00
- Dispositivo sezionamento su palo		9,00
- Dispositivo sezionamento in cab. secondaria kV 27,5		13,00
- Allestimento cabina consegna entra-esce kV 27,5 (escluso manufatto – 2 scomparti Linea + 1 Consegna)		26,00
- Idem c.s. kV 10/20		18,00
- Allestimento cab. consegna in derivazione kV 27,5		19,50
- Idem c.s. kV 10/20		15,0

TEMPI MEDI DI REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI DI CONNESSIONE MT

Fase attività	Durata (mesi/n)	Durata (mesi/km)
Costruzione linee in cavo		2
Smistamento/consegna	1	
Stallo linea MT in CP	1,5	

Per lavori di importo rilevante, per i quali sia necessario esperire apposite procedure di appalto/acquisto dedicate, al tempo indicato nella tabella va aggiunto quello occorrente per l'esperimento della relativa "gara" per l'assegnazione dell'appalto/fornitura.

Il tempo effettivamente occorrente all'esecuzione dei lavori può variare da quello indicato per il singolo progetto, a causa di eventuali vincoli indipendenti dalla volontà di ACEGASAPS e delle incertezze connesse ai lavori nel sottosuolo.

In ogni caso, ACEGASAPS non responsabile dell'eventuale ritardo, qualora il medesimo sia provocato da un evento al di fuori del proprio controllo, non prevedibile né evitabile.